

发改局2023年10月办理项目情况统计表

序号	项目名称	建设单位	建设地址	建设规模	总投资 (万元)	资金来源	审批方式	审批文号	审批日期	统一社会信用代码	项目代码
10月份共办理项目2项，概算投资3790.5万元。											
1	孝义经济开发区中心大道提质改造工程	孝义经济开发区管理委员会	起点位于下栅村口，终点位于输电通道东100米。	总设计长度6.3公里，总绿化面积47753.00平方米，其中西段分车隔离带绿化面积为22050.39平方米，东段分车隔离带绿化面积16177.24平方米、交通环岛绿化面积3225.37平方米、各厂区出入口节点绿化面积6300平方米。建设内容包括中心大道机动车道两侧3.5米分车隔离绿化带、非机动车道两侧的绿化带、交通环岛和各厂区出入口节点绿化四部分。	1031.95	市财政拨款	审批	孝发改发(2023)173号	2023/10/18	12142301MB01836872	2308-141181-89-05-958812
2	孝义市阳泉曲镇南支沟（柏子沟村~西上庄村）沟道整治工程	孝义市阳泉曲镇人民政府	起始于阳泉曲镇柏子沟村，终止于西上庄村	整治沟道总长3.23km，对现有沟道进行防护，防洪标准采用10年一遇的洪水设计，两岸的防洪堤岸5级堤防设计，新建排洪渠3232.18m，左右岸浆砌石堤防工程、渠底砼防护工程、排洪渠消能及防冲设施。	2758.55	市财政拨款	审批	孝发改发(2023)194号	2023/10/27	11142301012660655W	2309-141181-89-05-169673